



Olsztyn, dnia 09.01.2018 r.

Do uczestników postępowania
oraz strona internetowa
www.portalogloszen.arimr.gov.pl

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawcy na zadanie pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Biskupicach, gmina Olsztyn”.

W związku z wpływaniem pytań do treści zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia termin składania ofert:

Pytanie 1

W przedmiarze robót nie uwzględniono rur drenarskich śr. 92/80 mm. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Sączek drenarski został uwzględniony w pozycji 1.2.2 – pozycje należy skosztorysować jako analizę indywidualną uwzględniając sączek

Pytanie 2

W przedmiarze robót. Poz.1.2.2 przyjęto wymiar rowka drenarskiego 25x40 cm. Zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 40x40 cm. Prosimy o korektę lub potwierdzenie, że w przedmiarze ujęto poprawny wymiar.

Odp. Należy wykonać rowek drenarski 40x40 cm

Pytanie 3

W przedmiarze robót poz. 1.2.1 wyliczono wykopy dla rowka drenarskiego przyjmując jego przekrój 25x40 cm. Zgodnie z dokumentacją projektową powinno być 40x40 cm. Prosimy o korektę ilości wykopów lub potwierdzenie, że w przedmiarze ujęto poprawną ilość.

Odp. Należy uwzględnić ilość wykopów dla rowka drenarskiego 40x40 cm

Pytanie 4

W przedmiarze robót nie uwzględniono ław pod obrzeża. Prosimy o uzupełnienie lub potwierdzenie, że nie należy wykonywać ław pod obrzeżami.

Odp. Pozycje 1.3.1 (Obrzeża betonowe 8x30 cm **na ławie cementowo-piaskowej** - separacja boiska) oznaczono jako analogię - należy w pozycji uwzględnić wykonanie ławy

Pytanie 5

Zgodnie z dokumentacją projektową należy pod płytą boiska wykonać warstwę niwelującą z piasku średnioziarnistego. Projekt nie podaje grubości tej warstwy. Z wyliczenia dla poz. 1.1.2 przedmiaru wynika, że przyjęto średnią grubość tej warstwy 10 cm. Prosimy potwierdzenie, że jest to poprawna grubość warstwy lub o korektę.

Odp. Przedmiar określa średnią grubość warstwy na 30 cm - $(675+138+24)*0,3$ – należy tą wartość przyjąć do oferty

Pytanie 6

W rozdziale 2.2 przedmiaru występuje ogrodzenie panelowe. Tego elementu nie ma zarówno w opisie przedmiotu zamówienia, jak i w dokumentacji projektowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Ogrodzenie panelowe stalowe powlekane o oczku 40x40, grubość drutu fi 3mm
Słupki stalowe o wymiarach 40x40. Ogrodzenie należy wykonać wokół siłowni znajdującej się obok boiska.

Pytanie 7

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją projektową występuje zestaw (tzn. 2 szt.) koszy do koszykówki. W przedmiarze poz. 3.3 występują 4 kosze. Prosimy o korektę przedmiaru lub potwierdzenia, że 4 szt. (tzn. 2 zestawy) to poprawna ilość.

Odp. Należy w ofercie uwzględnić kpl. 2 koszy składających się z fundamentu, wysięgnika ze słupem typu gęsia szyja, tarczy z poręczą i siatką.

Pytanie 8

W przedmiarze nie ma zestawu do tenisa oraz zestawu do badmintona. Elementy te występują zarówno w projekcie, jak i w opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o uzupełnienie lub informację o rezygnacji z tych elementów.

Odp. Należy w ofercie uwzględnić zestaw do tenisa oraz zestaw do badmintona składające się z słupków z sitakami, Słupki demontowane mocowane w tulejach.

Pytanie 9

W przedmiarze robót nie ujęto szafki sterowania oświetleniem. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie 10

W przedmiarze robót wyliczono roboty ziemne dla grubości warstw 15 cm. Z robót występujących w przedmiarze wynika, że grubość ta powinna wynosić co najmniej 50 cm. Prosimy o korektę robót ziemnych.

Odp. Należy przyjąć grubość warstwy 45 cm.

Pytanie 11

Prosimy o informację, czy do oferty należy dołączyć kosztorys.

Odp. Kosztorys ofertowy należy przedłożyć przed podpisaniem umowy (opracowanie metodą kalkulacji szczegółowej) cena podana w formularzu ofertowym musi być zgodna z ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego.

Zestaw II

Pytanie 1

Czy w wycenie ofertowej należy uwzględnić wykonanie ogrodzenia wys. do 1 m - 42 mb, poz. 2.2.1-2.2.2 przedmiar ? Jeśli tak, to jakie należy przyjąć parametry tego ogrodzenia, tj. z jakiej siatki, o jakich oczkach i grubości drutu, jakie słupki? W dokumentacji projektowej ogrodzenie to nie występuje i nie ma opisu tego ogrodzenia.

Odp. Ogrodzenie panelowe stalowe powlekane o oczku 40x40, grubość drutu fi 3mm
Słupki stalowe o wymiarach 40x40. Ogrodzenie należy wykonać wokół siłowni znajdującej się obok boiska.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego w zakresie terminu składania ofert.

Zmieniona treść pkt.10 pkt. 1 Zapytania Ofertowego otrzymuje nowe brzmienie:
Oferty można składać Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LOTKA” Gmina Olsztyn
42-256 Olsztyn, ul. Zielona 66 **w terminie do dnia 22.01.2018 r. do godz. 15.00**

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania Ofertowego

Pozostała treść Zapytania Ofertowego nie ulega zmianie.

**Prezes Klubu
Tomasz Jackowski**

**Wiceprezes Klubu
Justyna Herman**

**Sekretarz Klubu
Joanna Jackowska**